

Név :Bag Nagyközségi Önkormányzat

Cím :2191 Bag Szent Imre u.52.

Kelt: 2008 év...08.....hó25.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2008 év.IV.n.év...hó...nap

Készítette HABAG KFT.....

A munka leírása:

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

Készült:A TERC KFT KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTŐ PROGRAM SEGÉDLETÉVEL

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 15-02-006 Koszorúszaluzás párkány nélkül 12,5 m ²	681 3125	8.513 39.063
2 21-03-047 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, III. talajosztály 8 m ³	0 5225	0 41.800
3 21-11-025-0120123 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T Hegyeshalom 37 m ³	4873 2800	180.301 103.600
4 23-03-021 Sávalap készítése 8 m ³	19292 12450	154.336 99.600
5 31-01-005-0450172 Betonacél-szerelés; előszerelt (hegesztett) armatúra beszerelése Hegesztett acélháló 5x2,4 méteres, 150x150 mm-es osztás, 6,5x6,0 mm-es átmérő 41,76 m ²	1227 450	51.240 18.792
6 31-21-015-0230110 Vasbeton koszorú (gerendák) készítése; bármely keresztmetszettel, KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 20/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,1 X0 környezeti osztályú 1,4 m ³	24721 26475	34.609 37.065
7 31-30-022-0112410 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig; léccel lehúzza C 16/15-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú 4,2 m ³	19292 14875	81.026 62.475

Ssz.	Tételszám hivatalakadálym. Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkad	
8	32-02-001-0112053 Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm	10 db	4612	3450	46.120	34.50
9	32-02-001-0112055 Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 175 cm	8 db	5238	3950	41.904	31.60
10	33-02-062-0127425 Falazat POROTHERM kézi falazóblokkból, 30x25x23,8 cm méretű, egész idomokból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 30 kézi falazóblokk, 30x25x23,8 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarc	60,9 m ²	5202	2800	316.802	170.52
11	33-12-011-1132106 Válaszfal POROTHERM nútféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, falazó, cementes mészhabarcba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x50x23,8 cm, Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	17,1 m ²	2153	1725	36.816	29.49
12	35-01-010-0680041 Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, OSB lap fedéssel, Zsindelyborítással	78 m ²	8100	6525	631.800	508.95
13	36-01-053 Sima vakolat készítése oldalfalon, Baumit szárazvakolattal, gépi vakolással, 1 cm vastagságban, zsákos kiserelésű anyagból, téglafelületen	116,4 m ²	593	1465	69.025	170.52
14	36-05-001-0550080 Homlokzatvakolat készítése sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarcossal	62,4 m ²	456	2175	28.454	135.72
15	36-07-001 Lábazati cementvakolatok készítése, cementhabarcossal 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva	6,24 m ²	627	4325	3.912	26.98
16	36-10-105-0120012 RIGIPS álmennyezet rugós függesztővel, CD 60/27 profilvázra rögzítve egy réteg 12,5 mm-es RIGIPS lapburkolattal 4.10.01 CD 60/27 profilváz, egy réteg RB 12,5 mm-es RIGIPS lapburkolat, szigeteléssel	41,76 m ²	2699	3150	112.710	131.54

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munka
17	42-02-016-0327051 Padlóburkolat mázas kerámia vagy márványlapokból 30x30 cm-es GRESS padlóburkolólap 30x30x0.8 cm I.o 41,76 m ²	4417	2850	184.454	119.0
18	42-02-030-0114351 Fal-, pillér- és oszlopburkolat 20x25 cm-es csempelapból, habarcs ágyzatba Falburkoló csempe 20x25 cm-es 20,4 m ²	3268	2850	66.667	58.1
19	42-02-062-0510554 Lábzetburkolat egyenes, egysoros kivitelben, 10x30 cm-es mozaiklapból, 30 cm szélességben GRESS lap 10x30 cm különleges, márványszemcsés 43,62 m	656	875	28.615	38.10
20	44-01-013-0137258 Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 135/226 cm 4 db	75468	14125	301.872	56.50
21	44-01-013-0137263 Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 6,01-10,00 m kerület között DUFÁ lemezt pallótokos ajtó, FL3, tele betétes 1 mezővel, 100x210 cm 1 db	55640	12325	55.640	12.3
22	44-02-018-0221446 Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerületig ALBA PANORÁMA bukó ablak, fehér 120x 60 cm 1 db	29300	8100	29.300	8.10
23	44-02-019-0221475 Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett ALBA PANORÁMA bukó ablak, fehér 150x210 cm 4 db	70422	10950	281.688	43.80
24	47-00-110-0320612 Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; felület glettelése műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes sima vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal 158,2 m ²	190	450	30.058	71.15
25	47-01-033-0217577 Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolatlan két rétegben, fehér vagy színes festékekkel, sima felületen HASIT ECCO-Weiss belső diszperziós falfesték, VIII-IX-X. színsoport 158,2 m ²	190	600	30.058	94.92

Ssz.	Tételszám hivatalakadálym. Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
26	48-02-005-0412001 Talajnedvesség elleni szigetelés, két rétegben, ragasztással, mázolásal, bitumenes csupaszlemezzel, 50 m2 vagy kisebb összefüggő vízszintes felületen GV-4 41,76 m2	868	900	36.248	37.58
27	48-03-018-0415581 Szigetelés védelmére PE fólia terítése, egy rétegben POLIETILÉN fólia 0,25 mm vtg 41,76 m2	231	150	9.647	6.26
28	48-07-013-0110755 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), födémén, padlóburkolat alatti felületen Nikecell NC 5 keményhablemez, 30,1-35,0 kg/m3, 50 mm vastag 41,7 m2	1056	450	44.035	18.76
29	48-07-014-0090054 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), függőleges vagy ferde sík felületen ISOVER R13 (RIO) 100 mm lágy hőszigetelő filc, lambda=0,039 W/mK Kétrétegben 43,9 m2	1900	1300	83.410	57.07
30	62-03-021-0610601 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Uni útburkoló kő, szürke, 6 cm vtg. 230 m2	2930	2352	673.900	540.96
31	62-03-021-0610602 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Uni útburkoló kő, vörös, 6 cm vtg. Színben eltérő vezetősáv kialakítása 26,5 m2	3851	2352	102.052	62.32
32	68-02-001-0451331 Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése, betonlappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban. "P" parkolást jelző tábla és kerekesszék szimbóluma 1 db	16877	4450	16.877	4.45
33	68-03-002 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres /VIATEX/ festékekkel, kézi jel 6,6 m2	1894	6675	12.500	44.05
34	71-10-001-0150653 Elektromos hálózat kiépítése 1 klts	50000	50000	50.000	50.00
35	71-21-001-0132501 Tájékoztató térkép elhelyezése a bejárathoz. 1 db	35889	1150	35.889	1.15




Ssz.	Tételszám hivatalakadálym. Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
36	71-21-161-0211002 Induktív kommunikációs rendszer kiépítése, beüzemelése 1 db	237964	46000	237.964	46.00
37	71-21-401-0213561 Folyosón, ill. mosdóban elhelyezett sárga villogó fényel kiegészített vész és riastókészülékek szerelése 11 fényjelző és hangjelzőből álló lészlet 1 klt.	283588	16000	283.588	16.00
38	81-04-020-0131682 Fűtésrendszer kiépítése 1 klt.	150000	100000	150.000	100.00
39	81-07-001-0242506 Vízellátás kiépítése 1 klt.	250000	55000	250.000	55.00
40	82-09-341-0120225 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdó szerelése 1 db	179236	1325	179.236	1.32
41	82-09-341-0120234 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése VILLEROY&BOCH/OMNIA vita kapaszkodó, fixe szerelhető, fehér, Kód: 8718 00 1 db	112720	975	112.720	97
42	82-09-341-0120243 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése TH420 WC és felhajtható ülés 1 db	53500	4575	53.500	4.57
43	82-09-341-0190505 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése PORTINOX BP 005 rozsdamentes felhajtható korlát, WC papírtartóval d=33mm, falvastagság 1,5 mm 1 db	39939	1325	39.939	1.32
44	82-16-006-0461113 Kétoldalas piktogramos irányítótábla 7 db	3017	400	21.119	2.80
45	82-16-006-0461116 Terem/helység jelzőtábla Braille-írással) szerelése 20 db	6897	400	137.940	8.00
46	82-16-006-0461119 Piktogramos tábla 20 db	2122	400	42.440	8.00

1.1 Építmény közvetlen költségei:	5.378.924	3.211.020
-----------------------------------	-----------	-----------

1.4 Közvetlen önköltség összesen	5.378.924	3.211.020
----------------------------------	-----------	-----------

2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	5.378.924	
----------------------------------	-----------	--

2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	5.378.924	
-----------------------------------	-----------	--

2.4 Anyagigazgatási költség	10%	537.892	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			3.211.026
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		9.127.842	
4.1 ÁFA vetítési alap		9.127.842	
4.2 Áfa	20%	1.825.568	
5. A munka ára		10.953.410	


hobag
 Építő és Kereskedelmi Társaság
 H-2191 Bag, Szent Imre ú. 22.
 Adószám: 13280288-2-13
 Tel.: 06-28/504-440
 3

Név :Bag Nagyközségi Önkormányzat

Cím :2191 Bag Szent imre út 56

Kelt: 2008 év 08.....hó.25nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2008 év.IV.n.év...hó...nap

Készítette HABAG KFT.....

A munka leírása:

Napközi Otthonos Óvoda Akadálymentesítése

Készült:A TERC KFT KÖLTSÉGVETÉSKÉSZÍTŐ PROGRAM SEGÉDLETÉVEL

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 15-02-006 Rámpa betonszegély zsaluzása 13,4 m ²	681 3125 9.125	41.87
2 21-03-047 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, III. talajosztály 4,6 m ³	0 5225 0	24.03
3 21-04-002 Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,1-50,0 m 5,8 m ³	0 1629 0	9.44
4 21-08-055 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 5,8 m ³	9 1770 52	10.26
5 21-08-055-0000001 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 4,1 m ³	9 1770 37	7.25
6 21-11-025-0120123 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett 2,36 m ³	4873 2791 11.500	6.58
7 23-92-021 Sávalap készítése 1,92 m ³	19292 12450 37.041	23.90
8 31-00-051 Lépcsőszerkezetek bontása; vasbeton lépcső 1,2 m ³	0 33375 0	40.05

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	óvodaakadálym.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	31-00-066 Aljzatbeton és nem vasalt vízszintes szerkezetek bontása, Liapor LC8 könnyűbetonból 4,15 m3		0	20375	0	84.55
10	31-01-005-0450172 Betonacél-szerelés; előszerelt (hegesztett) armatúra beszerelése Hegesztett acélháló 5x2,4 méteres, 150x150 mm-es osztás, 6,5x6,5 mm-es átmérő 26 m2		1227	450	31.902	11.70
11	31-21-015-0230110 Vasbeton koszorú (gerendák) készítése; bármely keresztmetszettel, KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,1 X0 környezeti osztályú 1,8 m3		24721	26475	44.498	47.65
12	31-21-112-0221110 Lépcső készítése épületekhez; vasbetonból C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,1 X0 környezeti osztályú 0,6 m3		22776	21705	13.666	13.02
13	31-30-019-0012111 Lejtbeton készítése 5-10 cm vastagságig C12/10-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,2 26 m2		16382	13150	425.932	341.90
14	31-30-061-0121110 Járdakészítés, 8 cm vastag betonból, 8 cm vastag kavicsagyazattal, szegéllyel, saját levében simítva C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0 környezeti osztályú 21,45 m2		3231	2350	69.305	50.40
15	33-00-158 Konténeres silt szállítása lerakóhelyre az illeték megfizetésével 3 db		16000	6500	48.000	19.50
16	33-02-202-0010300 Falazat készítése ZS 25-as zsaluköből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 25-as zsaluzóelem, 25/50/23 cm, C16/20-16/KK kavicsbeton, B 38. 24:8 mm átmérőjű betonacél 6,8 m2		6839	7788	46.505	52.95
17	36-07-001 Lábazati cementvakolatok készítése, cementhabarccsal 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva 6,2 m2		627	4325	3.887	26.81
18	36-07-005-0414512 Lábazati díszvakolata felület alapozásával. REVCOAMSTERDAM 6,2 m2		4227	1400	26.207	8.68

139

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	óvodaakadálym.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkad
19	36-90-024 Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélességig 11 m		585	1350	6.435	14.85
20	42-02-030-0114351 Fal-, pillér- és oszlopburkolat 20x25 cm-es csempelapból, habarcs ágyzatba Falburkoló csempe 20x25 cm-es 17,38 m ²		3268	2850	56.798	49.53
21	42-90-201-0510103 Vezetősáv kialakítása 40x40 cm-es lapokból, helyének kivésésével egymástól 100 cm-re /Folyosókon / 68 db		1092	1275	74.256	86.70
22	44-00-001 Fa nyílászáró szerkezetek bontása. 4 db		0	7250	0	29.00
23	44-00-022 Küszöbök bontása helyreállítással 32 db		2400	3600	76.800	115.20
24	44-01-053-0132131 Belsőajtó beépítése, felülete mázolván 1000/210 cm méretben 3 db		45720	11000	137.160	33.00
25	44-01-101 Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvénnyel, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00 m kerületig . Alsó része védelemmel ellátva 1 db		155390	11200	155.390	11.20
26	45-05-007-0990133 Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, sárkaparó Sárkaparó 2 db		4288	2300	8.576	4.60
27	45-51-001-0181069 Acélkorlát készítése átm. 51 mm esacélcsőből 32 m		6967	8750	222.944	280.00
28	46-07-022-0213172 Tükör szerelése mosdók fölé 50/100 cm 2 db		5491	1400	10.982	2.80
29	47-00-110-0320612 Felület előkészítése, részmunkák belső festéséknél; felület glettelése műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes sima vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal 10 m ²		180	400	1.800	4.00






Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
30	47-01-033-0217577 Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékekkel, sima felületen Az Epidemiológiai Intézet ajánlásával 10 m ²	156	450	1.560	4.50
31	47-04-114-0130711 Acélkorlát mázolása 117,5 m	437	750	51.348	88.12
32	62-02-008-0610161 Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, árok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Útszegélykő, 40/20/16 Kazincbarcika, C 12/15-16/FN Parkolóban 18,4 m	2689	2154	49.478	39.63
33	62-02-008-0610165 Kertszegély vagy futósor készítése, árok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 100cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Kertszegély 100x20x6 31,4 m	1856	1604	58.278	50.36
34	62-03-021-0610602 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Uni útburkoló kő, vörös, 6 cm vtg. Színben eltérő vezetősáv kialakítása 21,6 m ²	3851	2352	83.182	50.80
35	62-03-021-0611122 Beton idomkő burkolat készítése, kavicsgyazatra fektetve Uni útburkolókő, szürke, 6 cm vtg 52,85 m ²	2930	2352	154.851	124.30
36	62-03-031-0611152 Beton idomkő burkolathoz kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése Balaton hullámkő, kezdőkő, 6 cm-es, v 49,8 m	491	965	24.452	48.05
37	68-02-001-0451331 Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése, betonlappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban. "P" parkolást jelző tábla és kerekesszéki ISO szimbóluma 1 db	6811	4450	6.811	4.45
38	68-03-002 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel 6,6 m ²	1894	6675	12.500	44.05
39	71-10-001-0150653 Elektromos hálózat átalakítása a szükséges helyen 1 db	87000	50000	87.000	50.00
40	71-21-000-0312015 Tájékoztató térkép a bejárathoz 1 db	35889	1550	35.889	1.55

A

149

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
41	71-21-161-0211002 Induktív kommunikációs rendszer kiépítése, beüzemelése 1 db	237964	46000	237.964	46.000
42	71-21-401-0213561 Folyosón, ill. mosdókban elhelyezett sárga villogó fénnel kiegészített vész és riasztókészülékek szerelése 3 db	183588	11000	550.764	33.000
43	82-09-036-0110234 WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC ülőkével, öblítőtartállyal, tartozékokkal, tartalék elzáró szeleppel, alsó kifolyású kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, pasztell, Kód: 4033 00, WC-ülőkével, pasztell, Kód: 8780 61 2 db	38653	7375	77.306	14.750
44	82-09-050-0120097 WC kefetartó szerelése 1 db	3658	1325	3.658	1.325
45	82-09-341-0120225 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdó szerelése 1 db	179236	6325	179.236	6.325
46	82-09-341-0120230 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése VILLEROY&BOCH/OMNIA vita papírtörölköző adagoló 1 db	35988	1325	35.988	1.325
47	82-09-341-0120234 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése WILLEROY&BOCH/OMNIA vita kapaszkodó, fixre szerelhető 1 db	112720	950	112.720	950
48	82-09-341-0190505 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése PORTINOX BP 005 rozsdamentes felhajtható korlát, WC papírtartóval, d=33mm, falvastagság 1,5 mm 1 db	39939	1325	39.939	1.325
49	82-09-341-0190506 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése PORTINOX BP 006 rozsdamentes vízszintes sarokkorlát, d=33 mm, falvastagság 1,5 mm 2 db	19323	1325	38.646	2.650
50	82-09-341-0190517 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Szappanadagoló 2 db	3933	1325	7.866	2.650

Ssz.	Tételszám óvodaakadálym. Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
51	82-16-006-0461114 Piktogramos táblák elhelyezése foglalkoztatókra, gyermek wc bejáratához / 5 db / akadálymentes WC-hez /1 db /.	1451	300	18.863	3.90
	13 db				
52	82-16-006-0461115 Piktogramos irányító táblák folyosóra / folyosókra /	2122	400	10.610	2.00
	5 db				
53	82-16-006-0461116 Terem/helység jelzőtábla (Braille-írással) Foglalkoztatókra /7db/, gyermek WC bejáratához /5db/, felnőtt akadálymentes WC-hez /1db/, óvónői szobákra /2db/	6897	400	103.455	6.00
	15 db				
1.1 Építmény közvetlen költségei:				3.501.162	2.079.54
1.2 Akadályoztatási költség				5%	103.97
1.4 Közvetlen önköltség összesen				3.501.162	2.183.51
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap				3.501.162	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap				3.501.162	
2.4 Anyagigazgatási költség				10%	350.116
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4					2.183.51
3.1 Tartalékkeret vetítési alap				6.034.798	
4.1 ÁFA vetítési alap				6.034.798	
4.2 Áfa				20%	1.206.960
5. A munka ára				7.241.758	

habog
Építő és Kereskedelmi Kft.
H-2191 Bag, Szent Imre u. 22.
Adószám: 13280268-2-113
Tel.: 06-28/504-440

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Aláírás

Név :Bag Nagyközség Önkormányzata

Cím :2191 Bag, Szent Imre út 56.

Kelt: 2008 év...08.....hó.25nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2008 év. IV.n.év.hó...nap

Készítette HABAG KFT.....

A munka leírása:


Bag, Dózsa Gy. úti orvosirendelő akadálymentesítése

Készült:A TERC KFT KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTŐ PROGRAM SEGÉDLETÉVEL

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 15-02-006 Rámpa betonszegély zsaluzása 8,36 m ²	681 3125 5.693	26.12
2 21-02-001 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m ³ 4,1 m ³	0 1135 0	4.65
3 21-03-047 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 13,5 m ³	0 5225 0	70.53
4 21-04-002 Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,1-50,0 m ³ 28,19 m ³	0 1629 0	45.92
5 21-08-055 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 28,19 m ³	9 1770 254	49.89
6 21-08-055-0000001 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% parkolóban 4,1 m ³	9 1770 37	7.25
7 21-11-023 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, parkolóban 4,1 m ³	4873 2791 19.979	11.44
8 31-00-051 Lépcsőszerkezetek és járda bontása 4,5 m ³	0 33375 0	150.18

Ssz.	Tételszám perjesi Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	31-00-066 Aljzatbeton és nem vasalt vízszintes szerkezetek bontása, Liapor LC 8 könnyűbetonból 11,1 m3	0	20375	0	226.16
10	31-01-005-0450172 Betonacél-szerelés; előszerelt (hegesztett) armatúra beszerelése Hegesztett acélháló 5x2,4 méteres, 150x150 mm-es osztás, 6,5x6,5 mm-es átmérő 77,9 m2	1227	450	95.583	35.05
11	31-21-015-0230110 Vasbeton koszorú (gerendák) készítése; bármely keresztmetszettel, KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 52,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú 0,3 m3	24721	26475	7.416	7.94
12	31-21-112-0221110 Lépcső készítése épületekhez; vasbetonból C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,1 X0 környezeti osztályú 1,8 m3	22776	21705	40.997	39.00
13	31-30-019-0012010 Szerelőbeton készítése 5-10 cm vastagságig C12/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,2 6,3 m3	16382	13150	103.207	82.8
14	31-30-019-0012011 Lejtőbeton készítése 5-10 cm vastagságig C12/10-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,2 4,15 m3	16382	13150	67.985	54.5
15	31-30-022-0112410 Aljzatbeton kavicsbetonból 8 cm vastagságig; léccel lehúzva C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0 környezeti osztályú 6,23 m2	19292	14875	120.189	92.6
16	32-00-004 Előregyártott vasbeton gerenda vagy áthidaló bontása, 0,10 t/db tömegig 6 db	0	6950	0	41.7
17	32-02-001-0112053 Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm 5 db	4612	3450	23.060	17.2
18	33-00-003 Függőleges teherhordó és kitöltő falazatok bontása B 30-as, vagy B 25-ös kézi blokkteglából, falazó, cementes mészhabarcsból 1,14 m3	0	9300	0	10



Ssz.	Tételszám perjési Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	33-00-158 Konténeres sirt szállítása lerakóhelyre az illeték megfizetésével 4 db	16000	6500	64.000	26.00
20	33-02-202-0010300 Falazat készítése ZS 25-ös zsaluközből, kitöltő betonral, betonacél beépítéssel Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 25/50/23 cm, C12/15-16/KK kavicsbeton, B 38. 24:8 mm átmérőjű betonacél 20,8 m ²	6839	7788	142.251	161.99
21	33-11-021-1110062 Válaszfal magasított téglából, féltégla vastagságban, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarcba falazva, erősítő pillér nélkül Magasított soklyukú téglá 25x12x8.8 cm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc 2,5 m ²	2121	2900	5.303	7.25
22	33-13-102-0120012 RIGIPS válaszfal CW 50, 75, vagy 100 mm-es vázszerkezetre szerelt kétszer egy réteg RIGIPS lapból, 5 cm vastag ásványgyapot betéttel, falvastagság: 80, 100, 105, 125, vagy 130 mm 3.40.02, CW 75 mm-es vázszerkezet, RB 12,5 mm-es RIGIPS lap, falvastagság: 100 mm, 40 kg/m ³ térfs. ásványgyapot betét 5,3 m ²	3475	3475	18.418	18.41
23	33-62-021 Horonyképzés helyreállítással, YTONG P2 falazatban, 16 cm ² -ig 16 m	197	125	3.152	2.00
24	33-62-022 Horonyképzés helyreállítással, téglá falazatban, 17-32 cm ² között 22 m	208	150	4.576	3.30
25	36-01-053 Sima vakolat készítése oldalfalon, Baumit szárazvakolattal, gépi vakolással, 2 cm vastagságban, zsákos kiserelésű anyagból, téglafelületen 22 m ²	1800	1715	39.600	37.73
26	36-02-130-0120012 RIGIPS szárazvakolat 3.10.01 RB 9,5 mm vagy RB 12,5 mm lapokból, vakolt vagy betonfelületen, ragasztógipsszel ragasztva 3.10.01 RB 12,5 mm-es RIGIPS lapokból, vakoltfelületen 52,5 m ²	1699	1225	89.198	64.31
27	36-07-001 Lábazati cementvakolatok készítése, cementhabarccsal 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva 22,3 m ²	627	4325	13.982	96.44
28	36-07-005-0414512 Lábazati díszvakolat a felület alapozásával. REVCOAMSTERDAM 22,3 m ²	4227	1400	94.262	31.22

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Ssz.	Tételszám perjési Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkad
29	36-90-024 Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélességig 11,8 m	585	800	6.903	9.44
30	36-90-027 Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 21-40 cm szélességig 3,4 m	585	1350	1.989	4.59
31	36-90-048 Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 21-25 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 25% felett 5 m	757	8750	3.785	43.75
32	42-00-007 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 77,91 m ²	0	1100	0	85.70
33	42-00-009 Lapburkolatok bontása, lábamatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig 54,5 m	0	825	0	44.96
34	42-02-016-0327051 Padlóburkolat GRESS kerámia lapokból 30x30 cm-es Lépcsőn 3,5 m ²	5891	10500	20.619	36.75
35	42-02-016-0327251 Padlóburkolat mázas kerámia vagy GRESS lapokból 30x30 cm-es GRESS padlóburkolólap 30x30x0.8 cm I.o, Közlekedési útvonal sötét színű strukturált lapokból kirakva 90 cm enként 77,91 m ²	4417	2850	344.128	222.04
36	42-02-030-0114351 Fal-, pillér- és oszlopburkolat 20x25 cm-es csempelapból, habarcs ágyzatba, Falburkoló csempe 20x25 cm-es 50,7 m ²	3268	2850	165.688	144.45
37	42-02-060-0510003 Lábamatburkolat egyenes, egysoros kivitelben, 10x30 cm-es GRESS lapból, 10 cm szélességben GRESS lap 10x30 cm színes, márványszemcsés 54,5 m	656	875	35.752	47.68
38	42-02-179-0115001 Lábamatburkolat lépcsős kivitelben, ragasztva, 10 x 30 cm-es GRESS lapból Padlóburkolólap 10x30 cm-es fehér, MUREXIN Alap csemperagasztóval EAN:9002428+040454, MUREXIN Színes fugázóval EAN: 9002428 + 2,4 m	656	1575	1.574	3.78

A
MAG


Ssz.	Tételszám perjesi Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munka
39	42-03-043-0212111 Aljzat finom simítása padlón, önterülő padlókiegyenlítővel, zsákos kiszerezésű anyagból, 3 mm vastagságban Techno-Wato KESTON NIVELLA önterülő aljzatkiegyenlítő 77,9 m2	1390	1250	108.281	97.3
40	44-00-001 Fa nyílászáró szerkezetek bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig 6 m2	0	4625	0	27.7
41	44-00-005 Bontási munkák. Favázás üvegfal bontása 8 m2	0	1100	0	8.8
42	44-01-012-0137251 Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig DUFÁ lemezelt pallótokos ajtó, FL1, tele lemezelt (sima), 85x210 cm 1 db	38460	11625	38.460	11.6
43	44-01-012-0137252 Belső válaszfalajtó elhelyezése, szerelvényezése, falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba 6,00 m kerületig DUFÁ lemezelt pallótokos ajtó, FL1, tele lemezelt (sima), 90x210 cm 3 db	41540	11625	124.620	34.8
44	44-01-101 Fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00 m kerületig 1 db	49788	12450	49.788	12.4
45	44-09-007 Bútor mozgatása, takarása 10 óra	0	2500	0	25.0
46	44-90-916-0213160 Rendelő és betegváró közötti ajtólap hangszigetelése 1 db	42500	500	42.500	5
47	45-51-003-0181069 Acélkorlát készítése átm. 51 mm es acélcsőből, térdkorláttal 27,8 db	6967	8750	193.683	243.2
48	46-02-011-0340033 Gipszkartonfalüvegezése, kétrétegű hőszigetelő üvegtáblával, üvegszorítóléc rögzítéssel, 0,51-1,00 m2 táblaméretig 1 m2	3987	6075	3.987	6.0
49	46-07-022-0213172 Tükör szerelése mosdó fölé 50/100 cm 1 db	54917	1400	54.917	1.4

4
0A9

Ssz.	Tételszám perjesi Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
50	47-00-110-0320612 Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; felület glettelése műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes sima vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal 168,3 m ²	190	450	31.977	75.73
51	47-01-033-0217577 Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékekkel, sima felületen Az Epidemiológiai Intézet által ajánlott mosható falfestékekkel 218 m ²	380	500	82.840	109.00
52	47-02-100-0112700 Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettel) felületre, üvegszövet tapétával Glasowall 60045 üvegfátyol tapéta 144,3 m ²	347	1250	50.072	180.37
53	47-04-114-0130711 Acélkorlát mázolása 101 m	437	750	44.137	75.75
54	47-04-138-0130701 Fedőmázolás, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 16,52 m	188	600	3.106	9.9
55	47-07-033-0130701 Fedőmázolás, fafelületen, nyílászárón, beeresztéssel tapasztalással, csiszolással, zománclakkozással 14 m ²	810	1700	11.340	23.80
56	47-07-038-0130361 Zománclakkozás, egyszerű fafelületen, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 36 m ²	115	400	4.140	14.4
57	47-07-112-0152823 Kültéri lazúrozás oldószeres lazúrral két rétegben, gyalult, tagolt felületen Sadolin Solid extra-vastag lazúr, dió, EAN: 5992453003668 18 m ²	323	725	5.814	13.0
58	48-02-005-0412001 Talajnedvesség elleni szigetelés, két rétegben, ragasztással, mázolással, bitumenes csupaszlemezzel, 50 m ² vagy kisebb összefüggő vízszintes felületen GV-4 CS bitumenes csupaszlemez 77,9 m ²	868	900	67.617	70.1

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Ssz.	Tételszám perjesi Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkad
59	48-03-018-0415581 Szigetelés védelmére PE fólia terítése, egy rétegben POLIETILÉN fólia 0,25 mm vtg 77,9 m ²	231	150	17.995	11.68
60	48-07-013-0110755 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), földemen, padlóburkolat alatti felületen Nikecell NC 5 keményhablemez, 30,1-35,0 kg/m ³ , 50 mm vastag 77,9 m ²	1056	450	82.262	35.05
61	48-11-001-0115009 8 mm dombormagasságú polietilén lemez, a falszigetelés talajpára és mechanikai sérülés elleni védelmére, szigetelésvédő fal helyett, lezáróprofil nélkül, szigetelés felett rögzítve DELTA MS-500, 8 mm dombormagasságú polietilén lemez 22,3 m ²	760	750	16.948	16.72
62	62-02-008-0610161 Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, árok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Útszegélykő, 40/20/16 Kazincbarcika, C 12/15-16/FN 36,4 m	2759	1788	100.428	65.08
63	62-03-021-0610601 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Uni útburkoló kő, szürke, 6 cm vtg. 51,1 m ²	2930	2352	149.723	120.18
64	62-03-021-0610602 Beton idomkő burkolat készítése, homokagyazatra fektetve Uni útburkoló kő, vörös, 6 cm vtg. Színben eltérő vezetősáv kialakítása 20,5 m ²	3851	2352	78.946	48.21
65	62-03-031-0610610 Beton idomkő burkolathoz kezdőkő, szélkő, zárókő beépítése Uni útburkoló kezdőkő, 6 cm-es, homok 61 m	291	544	17.751	33.18
66	68-02-001-0451331 Közúti jelző táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése, betonlappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban. "P" parkolást jelző tábla és kerekszekék ISO szimbóluma 1 db	16877	4450	16.877	4.45
67	68-03-002 Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres /VIATEX/ festékkel, kézi jel 6,6 m ²	1894	6670	12.500	44.02
68	71-00-011 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig 212 m	0	75	0	15.90



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		perjési Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
69	71-00-031 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; szerelvények bontása: kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 8 db	0	375	0	3.00
70	71-00-033 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 9 db	0	625	0	5.62
71	71-01-001-0110116 Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 28 m	50	350	1.400	9.80
72	71-01-002-0110323 Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 21-29 mm. Gégecső, átmérő 23 mm 16 m	108	525	1.728	8.40
73	71-02-001-0210002 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0, 5-2,5 mm ² Mcu 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör vezetővel, /H07V-U/ 360 m	42	50	15.120	18.00
74	71-05-001-0533001 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A "Legrand Kontavill" Kontállux Kbi2-101 cks egypólusú kapcsoló, fehér, R: 82841 4 db	1499	800	5.996	3.20
75	71-05-001-0533016 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A "Legrand Kontavill" Kontállux Kbi2-105 cks kétáramkörös (csillár) kapcsoló, fehér, R: 82845 1 db	1625	800	1.625	80
76	71-05-001-0533021 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A "Legrand Kontavill" Kontállux Kbi2-106 cks alternatív kapcsoló, fehér, R: 82846 4 db	2347	800	9.388	3.20
77	71-05-011-0318027 Csatlakozóaljzat elhelyezése süllyesztve, 16A "Legrand Kontavill" Valena Daf2-162 ks földelt csatlakozóaljzat, fehér, R: 82853 12 db	1510	800	18.120	9.60

A
AAA

Ssz.	Tételszám perjési Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
78	71-08-061-0623336 Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 10 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 1 pólusú MERLIN GERIN C60H 1P 10A C kismegszakító, R: 24960 3 db	1805	1550	5.415	4.65
79	71-08-102-0123052 Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú "Legrand Kontavill" LEXIC DX áram-védőkapcsoló, 2P 30mA, 25A, R: 09056 1 db	14788	2475	14.788	2.47
80	71-10-011-0114031 Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre PHILIPS TBS 233 2xTL-D36W IC M5 fénycsöves álmennyezeti lámpatest, 2x36W, selyemfényű tükrös 7 db	13953	3775	97.671	26.42
81	71-21-161-0211002 Induktív kommunikációs rendszer kiépítése, beüzemelése 1 db	237964	46000	237.964	46.00
82	71-21-401-0213561 Folyosón, ill. a mosdókban elhelyezett sárga villogó fénnel kiegészített vész és riasztókészülékek szerelése 3 db	183588	33000	550.764	99.00
83	81-00-001 Csővezetékek bontása horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással 50 NÁ-ig 8 m	0	625	0	5.00
84	81-00-026 Csővezetékek bontása ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése 25 - 50 NÁ 8 m	0	525	0	4.20
85	81-00-031 Csővezetékek bontása vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után 4 db	0	650	0	2.60
86	81-04-020-0131682 Fűtés kialakítása vízhelyiségben 1 klts	159431	41750	159.431	41.75
87	81-07-003-0242515 Vörösrézcső szerelése kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből 12 NÁ SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 15 x 1 mm 12 m	1228	450	14.736	5.40

A
MA

Ssz.	Tételszám perjési Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munka
88	82-00-010 Vízszelzési berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 2 db	0	1900	0	3.80
89	82-00-012 Vízszelzési berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze, tartozékokkal 2 db	0	4450	0	8.90
90	82-00-013 Vízszelzési berendezési tárgyak leszerelése, vizelde, tartozékokkal 1 db	0	3675	0	3.67
91	82-00-018 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázfűző, gáztűzhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő 3 db	0	3000	0	9.00
92	82-04-066-0460610 Forróvíztároló bekötése hideg-meleg vízre 1 db	4387	4050	4.387	4.05
93	82-09-036-0110234 WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC ülőkével, öblítőtartállyal, tartozékokkal, tartalék elzáró szeleppel, alsó kifolyású kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, pasztell, Kód: 4033 00, WC-ülőkével, pasztell, Kód: 8780 61 1 db	38653	7375	38.653	7.37
94	82-09-046-0370033 Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése és bekötése, öblítőcsővel, beömlőívvel, tartalék elzáró sarokszeleppel, búzelzáróval, elektromos öblítéssel 1 db	68580	6200	68.580	6.200
95	82-09-050-0120097 WC-kefe tartó szerelése 1 db	3658	700	3.658	700
96	82-09-341-0120225 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdó szerelése 1 db	179236	6325	179.236	6.325
97	82-09-341-0120230 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése VILLEROY&BOCH/OMNIA vita papírtörölköző adagoló 1 db	35988	1325	35.988	1.325
98	82-09-341-0120234 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése VILLEROY&BOCH/OMNIA vita kapaszkodó, fixre szerelhető, fehér, Kód: 8718 00 1 db	112720	975	112.720	975

A
VAF

Ssz.	Tételszám perjesi Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkad
99	82-09-341-0190505 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése PORTINOX BP 005 rozsdamentes felhajtható korlát, WC papírtartóval, d=33 mm, falvastagság 1,5 mm 1 db	39939	1325	39.939	1.32
100	82-10-011-0350125 Gázüzemű falikályha elhelyezése és bekötése, földgázra, vagy PB gázra, szerelvényekkel, tartozékokkal, kéménybe köthető kivételben, 2500 W-ig LB 20 gázkonvektor (EUROSIT automatika) 2,5 kW Leszerelt fali konvektor visszaszerelése 3 db	1255	7000	3.765	21.00
101	82-16-006-0461113 Tájékoztató térkép elhelyezése a bejáráthoz 1 db	35889	1150	35.889	1.15
102	82-16-006-0461114 Piktogramos táblák elhelyezése vizsgálóra, akadálymentes WC-hez 2 db	1451	300	2.902	60
103	82-16-006-0461115 Piktogramos irányítótábla váróterembe 1 db	2122	400	2.122	40
104	82-16-006-0461116 Terem/helység jelzőtábla (Braille írással) 2 db	6897	400	13.794	80
105	82-16-009-0223034 Törölközőtartó szerelése 1 db	2742	1175	2.742	1.17
1.1 Építmény közvetlen költségei:				4.628.810	3.879.40
1.2 Akadályoztatási költség				5%	193.97
1.4 Közvetlen önköltség összesen				4.628.810	4.073.37
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap				4.628.810	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap				4.628.810	
2.4 Anyagigazgatási költség				10%	462.881
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4					4.073.37
3.1 Tartalékkeret vetítési alap					9.165.064
4.1 ÁFA vetítési alap					9.165.064
4.2 Áfa				20%	1.833.013
5. A munka ára					10.998.077

Építő és Kereskedelmi
H-2191 Bag, Szent Imre utca
Adószám: 13280288-1
Tel.: 06-28/504-440

habag

Aláírás